

[illegible]

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	17	4,65*1,18*16	m2	87,79	
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Naprawa i malowanie spodu balkonów i daszku nad wejściem	m2		179,10
	15	4,65*1,18*16	m2	87,79	
	17	4,65*1,18*16	m2	87,79	
	daszek nad wejściem	2,2*0,8*2	m2	3,52	
1.1.15		Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową kolor brązowy balustrad z prętów prostych	m2		205,76
	15	(1,18+4,65+0,6)*1,0*16	m2	102,88	
	17	(1,18+4,65+0,6)*1,0*16	m2	102,88	
1.1.16	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi pod malowanie ścian i ościeży	m2		2 021,32
	15	(18,33+0,07+6,3+1,9+2,2+1,9+6,35+18,33+0,07+4,8+0,48+5,5+0,48+4,82)*15,79	m2	1 129,46	
		-(1,44*1,42*10+2,03*1,42*10+2,05*1,43*5+0,9*2,2*4)	m2	- 71,85	
		-(0,81*1,44*5+0,85*1,44*5+1,45*2,0+2,2*0,8*4+2,2*0,75*4)	m2	- 28,49	
		-(1,44*1,42*10+2,03*1,42*10+2,05*1,43*5+0,9*2,2*4)	m2	- 71,85	
		-(2,03*1,42*5+1,13*1,42*5+2,03*1,4*5+0,9*2,2*4)	m2	- 44,57	
		((1,44+2*1,42)*10+(2,03+2*1,42)*10+(2,05+2*1,43)*5+(0,9+2*2,2)*4+(3,95+2*2,35))*0,22	m2	32,10	
		((0,81+2*1,44)*5+(0,85+2*1,44)*5+(1,45+2*2,0)+(2,2+2*0,8)*4+(2,2+2*0,75)*4)*0,22	m2	15,96	
		((1,44+2*1,42)*10+(2,03+2*1,42)*10+(2,05+2*1,43)*5+(0,9+2*2,2)*4)*0,22	m2	30,20	
		((2,03+2*1,42)*5+(1,13+2*1,42)*5+(2,03+2*1,4)*5+(0,9+2*2,2)*4)*0,22	m2	19,70	
	17	(18,33+0,07+6,3+1,9+2,2+1,9+6,35+18,33+0,07+4,8+0,48+5,5+0,48+4,82)*15,79	m2	1 129,46	
		-(1,44*1,42*10+2,03*1,42*10+2,05*1,43*5+0,9*2,2*4)	m2	- 71,85	
		-(0,81*1,44*5+0,85*1,44*5+1,45*2,0+2,2*0,8*4+2,2*0,75*4)	m2	- 28,49	
		-(1,44*1,42*10+2,03*1,42*10+2,05*1,43*5+0,9*2,2*4)	m2	- 71,85	
		-(2,03*1,42*5+1,13*1,42*5+2,03*1,4*5+0,9*2,2*4)	m2	- 44,57	
		((1,44+2*1,42)*10+(2,03+2*1,42)*10+(2,05+2*1,43)*5+(0,9+2*2,2)*4+(3,95+2*2,35))*0,22	m2	32,10	
		((0,81+2*1,44)*5+(0,85+2*1,44)*5+(1,45+2*2,0)+(2,2+2*0,8)*4+(2,2+2*0,75)*4)*0,22	m2	15,96	
		((1,44+2*1,42)*10+(2,03+2*1,42)*10+(2,05+2*1,43)*5+(0,9+2*2,2)*4)*0,22	m2	30,20	
		((2,03+2*1,42)*5+(1,13+2*1,42)*5+(2,03+2*1,4)*5+(0,9+2*2,2)*4)*0,22	m2	19,70	
1.1.17	KNR-I 0-33 0128-0100	Malowanie elewacji farbą elewacyjną	m2		2 021,32
		2021,32	m2	2 021,32	
1.1.18	KNR 2-02 1610-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysięcienne o wysokości do 16 m.	m2		2 225,58
	15	(18,33+6,3+1,9+2,2+1,9+6,35+18,33+4,8+5,5+4,82)*15,8	m2	1 112,79	
	17	(18,33+6,3+1,9+2,2+1,9+6,35+18,33+4,8+5,5+4,82)*15,8	m2	1 112,79	
1.1.19	KNR 2-02 16	Czas pracy rusztowań	kpl.		2,00
	15	1	kpl.	1,00	
	17	1	kpl.	1,00	
1.1.20	KNR 4-01 0728-0100	Oczyszczenie, naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych cokołu i zejścia do piwnicy (10% powierzchni)	m2		129,86
	15	(18,13+6,1+1,8+1,8+6,15+18,13+4,7+0,38+5,3+0,38+4,72)*0,7	m2	47,31	
		(7,77+1,48+0,27)*(0,32+0,27)	m2	5,62	
		7,77*1,26/2*2	m2	9,79	
		(1,48+0,27)*1,26	m2	2,21	
	17	(18,13+6,1+1,8+1,8+6,15+18,13+4,7+0,38+5,3+0,38+4,72)*0,7	m2	47,31	
		(7,77+1,48+0,27)*(0,32+0,27)	m2	5,62	
		7,77*1,26/2*2	m2	9,79	
		(1,48+0,27)*1,26	m2	2,21	
1.1.21	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - cokół i zejście do piwnicy	m2		129,86
		129,86	m2	129,86	
1.1.22	KNR-W 2-02 1519-0100	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną - cokół i zejście do piwnicy	m2		129,86
		129,86	m2	129,86	
1.1.23		Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową kolor brązowy balustrad z prętów prostych	m2		18,34
	15	(1,47+7,7)*1,0	m2	9,17	
	17	(1,47+7,7)*1,0	m2	9,17	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.1.24	KNR 4-01 1209-0800	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej 1,0*2,0*2	m2 m2	 4,00	4,00