

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT BALUSTRAD BALKONÓW			
1.1		TUWIMA 10-14			
1.1.1		Demontaż obudowy balustrady z blachy płaskiej 6,0*0,83*5 3,6*0,83*44	m2 m2 m2	24,90 131,47	156,37
1.1.2		Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych 6,0*0,83*5 3,6*0,83*44	m2 m2 m2	24,90 131,47	156,37
1.1.3		Okładzina zewn. z blachy trapezowej T8 ocynkowanej powlekanej kolor RAL 8017 6,0*0,83*5 3,6*0,83*44	m2 m2 m2	24,90 131,47	156,37
1.1.4		Rusztowania ramowe jednokolumnowe, 13	kolu mna kolu mna	13,00	13,00
1.2		JANA PAWŁA II 24-30			
1.2.1		Demontaż obudowy balustrady z blachy płaskiej 2,4*0,85*5 3,58*0,85*38 6,0*0,85*5	m2 m2 m2 m2	10,20 115,63 25,50	151,33
1.2.2		Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych 2,4*0,85*5 3,58*0,85*38 6,0*0,85*5	m2 m2 m2 m2	10,20 115,63 25,50	151,33
1.2.3		Okładzina zewn. z blachy trapezowej T8 ocynkowanej powlekanej kolor RAL 8017 2,4*0,85*5 3,58*0,85*38 6,0*0,85*5	m2 m2 m2 m2	10,20 115,63 25,50	151,33
1.2.4		Rusztowania ramowe jednokolumnowe, 11	kolu mna kolu mna	11,00	11,00