

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		DOCIEPLENIE STROPODACHU - REYMONTA 4-12			
1.1 (P1)	KNR 4-03 0702-0400#analogia	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie	szt.		8,00
		8	szt.	8,00	
1.2 (P2)	KNR 2-02 1218-0100 analogia	Przedłużenie o ok 15cm wsporników stalowych pod przewód uziemiający na dachu	szt.		18,00
		18	szt.	18,00	
1.3 (P3)	KNR 4-03 0702-0400	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie z nowymi 12 wspornikami - przewód uziemiający z rozbiórki	m		282,00
		3*70+6*12	m	282,00	
1.4 (P4)	KNR 4-01 0414-1100	Montaż łat na dachu pod mocowanie obróbek blacharskich	m		271,74
		(66,38-0,5)*2	m	131,76	
		(66,38+4,61-0,5-0,5)*2	m	139,98	
1.5 (P5)	KNR 2-02 0609-0100	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr 10cm na wierzchu konstrukcji na pianie - styropapa (płyta termoizolacyjna z rdzeniem styropianowym w okładzinie z papy asfaltowej)	m2		853,88
		(66,38+4,61-0,5-0,5)*12,2	m2	853,88	
1.6 (P6)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - okapy	m2		40,62
		(70-4,6)*0,3	m2	19,62	
		70*0,3	m2	21,00	
1.7 (P7)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - ogniomury	m2		23,53
		(12,2+4,61)*0,7*2	m2	23,53	
1.8 (P8)	KNR-W 2-02 0514-0601	Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej - kominki wentylacyjne fi 100mm	szt.		25,00
		25	szt.	25,00	
1.9 (P9)	KNR-W 2-02 0504-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa nawierzchniowa termozgrzewalna o gr. min. 5,2mm wraz z wywinieciem papy na ogniomury i kominy i obrobieniem kominków wentylacyjnych istniejących i nowych	m2		854,00
		70*12,2	m2	854,00	
1.10 (P10)	KNR-I 0-23 2614-0200 analogia	Docieplenie kominów z cegły płyt styropianowymi twardymi EPS100 gr. 2cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym, przyklejeniem siatki i wykon. wyprawy elewacyjnej mineralnej	m2		65,00
		65	m2	65,00	